

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ถนนลาดยางชนิด AC กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 305 ม. หน้า 0.05 ม. พท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,220 ตร.ม.	รายการเลขที่ 1.1
สถานที่ก่อสร้าง	(สายคุณธีระ)ภายในหมู่ที่4 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	รายการเลขที่ 1.1
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	กองช่าง	แบบเลขที่ .....
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง	เมื่อวันที่ กค.62

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1.งานถนน</u>							
1	รี้อผิวจราจรเดิมพร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดแน่น	1,220.00 ตร.ม						
2	งานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. บดอัดแน่น	183.00 ลบ.ม						รวมค่าแรงงาน
3	งานลาดยาง PRIME COAT	1,220.00 ตร.ม						รวมค่าแรงงาน
4	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,220.00 ตร.ม						รวมค่าแรงงาน
5	งานตีเส้นจราจร	68.62 ตร.ม						รวมค่าแรงงาน
	รวมเงิน							
	คิดเป็นเงิน							